

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
REHABILITASI PUSKESMAS DOBO
LOKASI : DOBO

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - Pembuatan Papan Nama Proyek
 - Pekerjaan Pembongkaran Dak Lisplank Beton/Peranca Lt,1 & Lt,2
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. PEKERJAAN PLAFOND
 - Pekerjaan Penutup Plafond Tripleks 5 mm
 - Pekerjaan Rangka Plafond Kayu Kelas II
 - Pekerjaan List Plafond Kayu 7 cm
3. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN LANTAI. II
 - Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm
 - Plesteran
4. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI . II
 - Pemasangan Titik Lampu (Feting)
 - Pemasangan Lampu Philips 18 Watt
 - Pemasangan Skalar Ganda
 - Pemasangan Saklar Tunggal
 - Pemasangan Stop Kontak
5. PEKERJAAN PENGECATAN
 - Pekerjaan pengecatan Plafond (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)
 - Pekerjaan pengecatan Dinding dan Kolom (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)
 - Pengecatan List Plafon
6. PEKERJAAN AKHIR
 - Laporan
 - Pembersihan akhir